

数 量 総 括 表

町道西畑線凍雪害防止（流雪溝）工事（第1工区）

当 初

大石田町 建設課

数量総括表

上段：当初
下段：変更

工種	種別	規格	単位	計算数量	設計数量	摘要
土工						
作業土工						
掘削工						
	機械床掘	オープン掘削 0.45m ³	m ³	120	120.9	
	機械床掘	土留め掘削 0.45m ³	m ³	130	133.0	
	基面整正		m ²	70	74.0	
埋戻工						
	埋戻	D,流用土	m ³	70	72.6	
	埋戻	D,山砂	m ³	50	52.5	
残土処理						
	残土運搬	10tDT L=2.1km	m ³	170	173.2	
	残土敷き均し	BH0.8m ²	m ³	170		
流雪側溝工						
流雪側溝工						
自由勾配側溝設置工						
	自由勾配側溝	400*1500	m	20	20.0	
	自由勾配側溝	400*1600	m	52	52.0	
	自由勾配側溝	400*1700	m	25	24.8	
	自由勾配側溝(横断用)	400*1400	m	6	6.0	
	自由勾配側溝横断用斜切加工	400*1400	箇所	7		
	勾配調整コンクリート	18-8-40	m ³	5	4.5	
側溝蓋設置工						
	グレーチング設置	流雪溝用 400用(車道用)	枚	5		63kg/枚
	グレーチング設置	自由勾配側溝用 400用(車道用)	枚	9		21kg/枚
	コンクリート蓋設置	自由勾配側溝用 400用(車道用)	枚	78		61kg/枚
舗装復旧工						
舗装復旧工						
	下層路盤	RC-40 t=30cm	m ²	53	53.4	
	上層路盤	M-40 t=12cm	m ²	69	69.4	
	表層	再生MA _s 13F t=5cm 人力施工	m ²	89	89.2	

数量総括表

上段：当初
下段：変更

工種	種別	規格	単位	計算数量	設計数量	摘要
	間詰めコンクリート	18-8-40 t=10cm	m ²	17	16.7	
	路盤工	RC-40 t=15cm	m ²	17	16.7	
	目地材設置	t=10cm	m ²	0.2	0.2	
構造物撤去工						
構造物取り壊し工						
	舗装版切断	アスファルト版 t=15cm以下	m	100	104.0	
	舗装版破碎	アスファルト版 t=15cm以下	m ²	101	101.3	
	殻運搬処理	アスファルト版	m ³	5	5.1	
	既存構造物取り壊し	鉄筋コンクリート	m ³	13	12.9	
	殻運搬処理	鉄筋コンクリート	m ³	13		
雑作業工						
雑工						
	舗装版切断	コンクリート版 t=15cm以下	m	11	10.7	
	舗装版破碎	コンクリート版 t=15cm以下	m ²	3	2.7	
	殻運搬処理	コンクリート版	m ³	0.3	0.3	
	路盤工(民地側)	RC-40 t=15cm	m ²	3	2.7	
	コンクリート叩き(民地側)	18-8-40 t=10cm	m ²	3	2.7	
仮設工						
土留工						
	建込簡易土留(建込)	H=2.0	m	78	78.0	
	建込簡易土留(引抜き)	H=2.0	m	78	78.0	
	建込簡易土留(建込)	H=2.5	m	25	24.8	
	建込簡易土留(引抜き)	H=2.5	m	25	24.8	
	土留め賃料		式	1		
安全費						
	交通誘導警備員	B	人	36		
共通仮設費						
運搬費						
	仮設材運搬	L=47km	t	18.4	18.4	
	仮設材積込取卸し		t	18.4		