閲覧用

令和7年度

大石田中学校体育館空調設備整備工事
設計内訳書

工　期　　自　　令和７年７月30日
　　至　　令和７年11月28日

工事名　　大石田中学校体育館空調設備整備工事

工　　事　　内　　訳　　書

名　　称		仕　　様	数量	単位	単価	金額	備考
1	空調機器設置工事		1	式			第１号明細書のとおり
2	配管設備工事		1	式			第２号明細書のとおり
3	直接仮設工事		1	式			第３号明細書のとおり
	直接工事費計		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
	現場管理費		1	式			
	工事原価						
	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	端数処理						
工事費　計							
消費税相当額							
工事費合計							

工事名　　大石田中学校体育館空調設備整備工事　　第１号

明　　細　　書

名　　称		仕　　様	数量	単位	単価	金額
1	空調機器設置工事					
	【体育館】					
	エアコン	※製品指定 ヒエスポ MAC1604タイプ 冷房能力14.0kW・暖房能力16.0kW	4	台		
	壁面架台		4	台		
	平地置用架台		4	台		
	【武道場】					
	エアコン	※製品指定 ヒエスポ MAC1604タイプ 冷房能力14.0kW・暖房能力16.0kW	2	台		
	壁面架台		2	台		
	平地置用架台		2	台		
計						

工事名　　大石田中学校体育館空調設備整備工事　　第2号

明　　細　　書

名　　称		仕　　様	数量	単位	単価	金額
2	配管設備工事					
	【体育館】					
	室内機重量物搬入据付費	壁面加工を含む。	1	式		
	室外機搬入据付費	クレーン	1	式		
	転倒防止金具	SUS	1	式		
	冷媒被覆銅管	φ9.52 x 15.9	24	m		
	ドレン管（被覆付）	VP20	20	m		
	樹脂化粧配管カバー		1	式		
	斫り補修		1	式		
	計装工事	渡り配線・リモコン線	1	式		
	冷媒管気密試験乾燥費		1	式		
	試運転調整費		1	式		
	雑材消耗品		1	式		
	【武道場】					
	室内機重量物搬入据付費	壁面加工を含む。	1	式		
	室外機搬入据付費	クレーン	1	式		
	転倒防止金具	SUS	1	式		
	冷媒被覆銅管	φ9.52 x 15.9	12	m		
	ドレン管（被覆付）	VP20	8	m		
	樹脂化粧配管カバー		1	式		
	斫り補修		1	式		
	計装工事	渡り配線・リモコン線	1	式		
	冷媒管気密試験乾燥費		1	式		
	試運転調整費		1	式		
	雑材消耗品		1	式		
計						

工事名　　大石田中学校体育館空調設備整備工事　　第３号

明　　細　　書

名　　称		仕　　様	数量	単位	単価	金額
3	直接仮設工事					
	内部足場	2*2*4*6	96	㎡		
	養生	3*3*4*6	216	㎡		
	清掃	3*3*4*6	216	㎡		
	運搬		1	式		
計						