

令和 8 年度

LGWAN ネットワーク等無線 LAN 環境構築工事

実施 設計書

大石田町大字緑町地内

大石田町

内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	備考
費	電気通信工事（改修）							
		機器費		式	1			第1号明細書
		労務費		式	1			第2号明細書
	直接工事費計							
	共通仮設費							
	純工事費							
	現場管理費							
工事原価								
	一般管理費							
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

第1号

機器費

明細書

一式当たり

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無線アクセスポイント（LGWAN・情報系共用）	AT-TQm6403 GEN2	台	21			1F:6台, 2F:6台, 3F:6台, 虹のプラザ:3台
レイヤー2plusスイッチ（PoE対応）	AT-x230-18GP-Z5	台	4			
ネットワーク認証アプリライセンス NetAttest EPS	5142R	台	2			
NetAttest EPS 先出せどバック年間サポート		台	2			
NetAttest EPS ユーザーライセンス	04723	式	400			
UTPケーブル（Cat6A）	4P NSGDT6-10G-WARP	m	2,000			
通信機器収納キャビネット		基	3			
消耗品雑材料		式	1			
小計						

第2号

労務費

明細書

一式当たり

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
UTPケーブル敷設		m	2,000			
伝送損失試験	UTP/フルーク試験	本	40			
AP・通信機器設置調整	AP×21、L2-SW×4	式	25			
ネットワーク設計	ネットワークシステム詳細設計	式	1			
無線LANサーベイ	事前・事後	式	1			
設定・検証	AP×21、L2-SW×4	式	1			
導入・構築	ネットワーク認証機×2	式	1			
既設LANケーブル撤去処分	50m×21ヶグループ=1,050m, その他末端配線350m	m	1,400			
小計						